

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกอมมู ภายในบริเวณวัดพระธาตุดอยกอมมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยกอมมู ขนาด ๑๘.๐๐ x ๓๓.๐๐ เมตร, ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร, ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร, ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ยาว ๘๘ เมตร
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง (ปร. ๖)
 - ๖.๒ สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร. ๕ ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร. ๔)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา งานครุภัณฑ์ (ปร. ๔ ข)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ปร. ๔ พ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายสุทธิวิศ กิณแสน | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายปฐม วงศ์โต | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสุกิจ คำแสน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคารอเนกประสงค์	๑๒,๖๖๓,๔๙๖.๘๓	งานอาคาร
๒	งานส่วนประกอบอาคาร	๑,๓๑๗,๘๖๙.๑๐	งานอาคาร
๓	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๒๒๗,๕๘๐.๐๐	งานครุภัณฑ์
๔	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๕,๘๐๘,๙๔๕.๙๓	ราคาทั้งหมด
		๘,๙๔๕.๙๓	ปรับลดยอด
		๑๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		(ลิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ กิณเสน)
- ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐม วงศ์โต)
- ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุกิจ คำแสน)

อนันต์

พ.จ.อ.
 (ศาสตราจารย์)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ป.ร.๕ ก

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคารอเนกประสงค์	๙,๘๘๑,๔๖๘.๒๕	๑.๒๘๑๕	๑๒,๖๖๓,๔๙๖.๘๓	งานอาคาร
๒	งานส่วนประกอบอาคาร	๑,๐๒๘,๓๔๘.๐๐	๑.๒๘๑๕	๑,๓๑๗,๘๖๙.๑๐	งานอาคาร
๓	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๒๒๗,๕๘๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๒๒๗,๕๘๐.๐๐	งานครุภัณฑ์
๔	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	- ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๖๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น , เหล็กรูปพรรณ , แผ่นพื้นสำเร็จรูป , หินไม่ อื่นๆ)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งหมด	๑๒,๗๓๗,๓๙๖.๒๕		๑๕,๘๐๘,๙๕๕.๙๓	
			รวมค่างานทั้งหมด		
			ปรับลดยอด	๘,๙๕๕.๙๓	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
			(สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)		

Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ค่าภาษี (vat) ๗ %			
ค่างานต้นทุนงานอาคาร (สิบล้านบาท)	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐
Factor F งานอาคาร	๑.๒๘๑๕	๑.๒๘๓๐	๑.๒๔๕๐

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปร. ๔ แผ่นที่ ...๑. /...๑....

แบบเลขที่ รายการที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สร้างอาคารอเนกประสงค์		รวม						
๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					๒,๙๓๐,๙๐๙.๘๖	
๒	หมวดงานหลังคา		รวม					๑,๔๘๖,๔๕๗.๙๔	
๓	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					๔,๐๕๙,๓๓๐.๖๘	
๔	หมวดงานสุขภัณฑ์-งานระบบประปาและสุขาภิบาล		รวม					๕๘๑,๑๒๕.๔๔	
๕	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					๖๑๑,๑๒๕.๓๓	
๖	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		รวม					๒๒๒,๕๓๐.๐๐	
๗	หมวดงานส่วนประกอบอาคาร		รวม					๑,๐๒๘,๓๕๘.๐๐	
	สร้างงานครุภัณฑ์								
๘	หมวดงานระบบปรับอากาศ งานระบายอากาศ และงานป้องกันอัคคีภัย		รวม					๑,๒๒๗,๕๘๐.๐๐	
	สร้างงานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
๙	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ		รวม					๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ								
								๑๒,๗๓๗,๓๙๖.๒๕	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกอมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกอมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบเลขที่ รายการที่
 ประเภท พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ รื้อโครงสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป (หน้าที่)	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานทดสอบและวิเคราะห์ดิน	๒.๐๐	จุด	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	งานดินชุดและถมดิน	๕๑๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๕๐,๔๙๐.๐๐	๕๐,๔๙๐.๐๐	
๑.๔	งานทรายหยาบรองพื้น	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๓.๗๔	๙,๗๑๙.๖๘	๙๑.๐๐	๒,๙๑๒.๐๐	๑๒,๖๓๑.๖๘	
๑.๕	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๒๕.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๔,๗๗๖.๐๐	๒๑,๘๗๖.๐๐	
๑.๖	งานไม้แบบ	๑,๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๗๑,๒๕๕.๐๐	๑๗๑,๒๕๕.๐๐	
	- ไม้แบบ (คิด ๗๐ %)	๙๐๖.๕๐	ลบ.พ.	๔๖๗.๒๙	๔๒๓,๕๕๘.๓๙	-	-	๔๒๓,๕๕๘.๓๙	
	- ไม้คร่าวแบบ ๓๐% ของไม้แบบ	๒๗๒.๐๐	ลบ.พ.	๖๑๔.๓๐	๑๖๗,๐๘๙.๖๐	-	-	๑๖๗,๐๘๙.๖๐	
	- ไม้ค้ำยัน	๔๗๗.๐๐	ตัน	๕๐.๐๐	๒๓,๘๕๐.๐๐	-	-	๒๓,๘๕๐.๐๐	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	๓๒๓.๗๕	กก.	๔๖.๗๓	๑๕,๑๒๘.๘๔	-	-	๑๕,๑๒๘.๘๔	
๑.๗	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ค.๒ STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.)	๒๗๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๔.๐๐	๔๖๙,๘๗๖.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑๓๘,๙๔๒.๐๐	๖๐๘,๘๑๘.๐๐	
	- เหล็ก DB ๒๕ mm. SD ๔๐	๑๒,๐๖๐.๐๐	กก.	๑๘.๑๐	๒๑๘,๓๑๐.๑๒	๒.๙๐	๓๔,๙๗๔.๐๐	๒๕๓,๒๘๔.๑๒	
	- เหล็ก DB ๒๐ mm. SD ๔๐	๘,๕๒๖.๐๐	กก.	๑๙.๖๙	๑๖๗,๘๖๘.๔๑	๒.๙๐	๒๖,๗๒๕.๔๐	๑๙๔,๕๙๓.๘๑	
	- เหล็ก DB ๑๖ mm. SD ๔๐	๘,๑๐๗.๐๐	กก.	๑๙.๖๗	๑๕๙,๔๓๒.๒๖	๓.๓๐	๒๖,๗๕๓.๑๐	๑๘๖,๑๘๕.๓๖	
	- เหล็ก DB ๑๒ mm. SD ๔๐	๒,๒๐๙.๐๐	กก.	๑๙.๓๘	๔๒,๘๑๔.๘๔	๓.๓๐	๗,๒๘๙.๗๐	๕๐,๑๐๔.๕๔	
	- เหล็ก RB ๙ mm. SR ๒๔	๕,๑๘๐.๐๐	กก.	๒๑.๑๗	๑๐๙,๖๕๐.๒๔	๔.๑๐	๒๑,๒๓๘.๐๐	๑๓๐,๘๘๘.๒๔	
	- เหล็ก RB ๖ mm. SR ๒๔	๑,๑๒๘.๐๐	กก.	๒๐.๔๔	๒๓,๐๕๘.๕๘	๔.๑๐	๔,๖๒๔.๘๐	๒๗,๖๘๓.๓๘	
	- ตะแกรงไวเมนต์ ๔ มม. ขนาดตะแกรง ๒๐ x ๒๐ ซม.	๑,๐๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๖๖	๒๙,๑๗๕.๘๘	๕.๐๐	๕,๐๙๐.๐๐	๓๔,๒๖๕.๘๘	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core Slab รับน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กก./ตร.ม.	๙๖๕.๐๐	ตร.ม.	๔๗๐.๐๐	๔๕๓,๖๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๓,๗๗๕.๐๐	๔๘๗,๔๒๕.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑,๑๒๖.๓๐	กก.	๓๐.๓๗	๓๓,๙๐๒.๐๓	-	-	๓๓,๙๐๒.๐๓	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๑				๒,๓๖๔,๐๘๔.๘๖		๕๖๖,๘๒๕.๐๐	๒,๙๓๐,๙๐๙.๘๖	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๓๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบเลขที่ รายการที่
 ปริมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๒	หมวดงานเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ๑๕๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๕,๙๓๓.๐๐	กก.	๒๔.๙๗	๑๔๘,๑๔๗.๐๑	๒๒.๐๐	๗๑,๑๙๖.๐๐	๒๑๙,๓๔๓.๐๑	
	- เหล็กกล่อง ๑๒๕ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๓,๔๙๓.๐๐	กก.	๒๔.๙๗	๘๕,๖๒๐.๒๑	๒๒.๐๐	๔๑,๙๑๖.๐๐	๑๒๗,๕๓๖.๒๑	
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๔,๘๙๐.๐๐	กก.	๒๔.๙๗	๑๒๒,๑๐๓.๓๐	๒๒.๐๐	๕๘,๖๘๐.๐๐	๑๘๐,๗๘๓.๓๐	
	- เหล็กตัว C - ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๖,๗๒๒.๐๐	กก.	๒๕.๓๖	๑๗๐,๔๖๙.๙๒	๑๐.๐๐	๖๗,๒๒๐.๐๐	๒๓๗,๖๘๙.๙๒	
	- น็อต ขนาด ๑๙ มม.	๘๘.๐๐	อัน	๑๕๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๒๐๐.๐๐	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ x ๐.๓๐ ม. ขนาด ๑๒ มม.	๒๕.๐๐	แผ่น	๓๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	-	-	๘,๗๕๐.๐๐	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด ๑.๒๕ x ๐.๒๕ ม. ขนาด ๑๒ มม.	๔๔.๐๐	แผ่น	๓๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๒๐๐.๐๐	
	- หัสดำแท่ง (สีกาหนดขณะก่อสร้าง) ขนาด ๑.๕๗ มม. บุณวมกันความร้อน	๑,๐๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๔๐๔,๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๔,๕๕๐.๐๐	๔๗๙,๒๕๐.๐๐	
	- flashing หลังคา กว้าง ๐.๖๐ ซม.	๗๙.๐๐	เมตร	๑๘๐.๐๐	๑๔,๒๒๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๒๐.๐๐	
	- flashing ครอบข้างผนัง กว้าง ๐.๖๐ ซม.	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๘๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ยึดประกอบหลังคา	๑.๐๐	เหมา	๖,๓๙๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๙๐.๐๐	
	- ปิดลอน ทับด้วยเชิงชายไม้สังเคราะห์ ๘"	๒๐๑.๐๐	ม.	๗๕.๐๐	๑๕,๐๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๙,๐๔๕.๐๐	๒๔,๑๒๐.๐๐	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ๘"	๕๗.๐๐	ม.	๗๕.๐๐	๔,๒๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	
	- งานติดตั้งระดับสักระยะลวดลายศิลปะใหญ่ (ดูแบบขยาย)	๒๕๘.๐๐	ม.	๔๘๐.๐๐	๑๒๓,๘๔๐.๐๐	-	-	๑๒๓,๘๔๐.๐๐	
	- เหล็ก RB ๑๙ มม. SR ๒๔	๓๔๒.๐๐	กก.	๒๑.๓๕	๗,๓๐๑.๗๐	๒.๙๐	๙๕๑.๘๐	๘,๒๕๓.๕๐	
	- รางตะเข้สังกะสี สำเร็จรูป	๑๖.๐๐	ม.	๑๘๗.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๓๑๗.๐๐	
					๑,๐๒๑,๔๗๕.๔๔		๓๒๒,๖๐๗.๐๐	๑,๔๔๔,๐๘๒.๔๔	
๓									
๓.๑	งานปูผิวพื้น								
	- งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรต A ขนาด ๒๔" x ๒๔"	๕๐๗.๐๐	ตร.ม.	๔๓๗.๐๐	๒๒๒,๕๕๙.๐๐	๒๒๒.๐๐	๑๑๒,๕๕๔.๐๐	๓๓๕,๑๑๓.๐๐	
	- งานปูพื้นปูนเอนก เกรต A ขนาด ๒" x ๑๒" (ชัดพื้นไม้ ทาสีพื้นโพลียูรีเทน)	๕๑๗.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๖๗๒,๑๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑๑๓,๗๔๐.๐๐	๗๘๕,๘๔๐.๐๐	
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๖๐ ซม ผิวด้าน	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๔๓๗.๐๐	๔๐,๖๔๑.๐๐	๒๒๒.๐๐	๒๐,๖๔๖.๐๐	๖๑,๒๘๗.๐๐	
	- งานพื้นปูบล็อกนำทาง Guiding Block ขนาด ๓๐ x ๓๐ x ๖ ซม.(แบบปุ่ม)	๐.๔๕	ตร.ม.	๕๘๘.๐๐	๒๖๔.๖๐	๑๘๓.๐๐	๘๒.๓๕	๓๔๖.๙๕	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ร. ๔ แผ่นที่ ๕๗ /...๕...
 รายการที่
 รายการที่
 ประเภทการ.....
 เลขที่
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๒	งานผนัง									
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	๑๕๓.๐๐	ตร.ม.	๒๕๘.๖๘	๓๘,๐๕๘.๐๔	๘๙.๐๐	๑๓,๖๑๗.๐๐	๕๑,๖๖๕.๐๔		
	- งานก่ออิฐฉาบปูน	๔๒๔.๐๐	ตร.ม.	๑๗๕.๐๐	๗๔,๒๐๐.๐๐	๕๓.๐๐	๒๒,๔๗๒.๐๐	๙๖,๖๗๒.๐๐		
	- งานก่อปลอกแก้ว	๒.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐		
	- งานเสาเอ็น ทับหลัง ค.ส.ล.	๓๕๐.๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐		
	- งานฉาบปูนเรียบ ภายใน	๘๔๑.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๙๗	๔๒,๘๖๕.๗๗	๘๒.๐๐	๖๘,๙๖๒.๐๐	๑๑๑,๘๒๗.๗๗		
	- งานฉาบปูนเรียบ ภายนอก	๗๑๒.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๙๗	๓๖,๒๙๐.๖๔	๙๕.๐๐	๖๗,๖๔๐.๐๐	๑๐๓,๙๓๐.๖๔		
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีครึ่งแผ่นอิงซีเมนต์ หนา ๑๒ มม. ทั้ง ๒ ด้านฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๒๗๗.๐๐	๑๐,๕๒๖.๐๐	๑๒๘.๐๐	๔,๘๖๔.๐๐	๑๕,๓๙๐.๐๐		
	- งานก่ออิฐฉาบปูนเสาโชว์	๑๒๙.๐๐	ตร.ม.	๒๕๘.๖๘	๓๒,๐๗๙.๗๒	๘๙.๐๐	๑๑,๘๘๑.๐๐	๔๓,๙๖๐.๗๒		
	- งานกรุพื้นกาบ หนา ๕ x ๒๐ ซม.	๑๒๙.๐๐	ตร.ม.	๔๖๓.๐๐	๕๙,๗๒๗.๐๐	๒๕๘.๐๐	๓๓,๙๙๒.๐๐	๙๓,๗๑๙.๐๐		
	- งานฉาบปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ หนา ๓๐ x ๖๐ ซม.	๒๔๑.๐๐	ตร.ม.	๓๙๙.๐๐	๙๖,๓๕๙.๐๐	๑๘๙.๐๐	๔๕,๕๕๙.๐๐	๑๔๑,๙๑๘.๐๐		
	- งานฉาบผนังสังกะสีหนา ๖ นิ้ว ตีออนซ็อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด ๗๕ x ๔๕ x ๒.๓ มม. @ ๐.๖๐ ม.	๓๓๒.๐๐	ตร.ม.	๔๖๐.๐๐	๑๕๒,๗๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๙,๘๔๐.๐๐	๑๙๒,๕๖๐.๐๐		
๓.๓	งานตกแต่งบันไดและราวกันตก									
	- งานพื้นขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๑๒" ยาว ๒.๑๕ เมตร (ขัดพื้น ทาสีโพยสีเทาน)	๑๗.๐๐	แผ่น	๑,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐		
	- งานบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๔"	๑๖.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		
	- งานราวบันไดสแตนเลส (ดูแบบขยาย)	๖.๐๐	เมตร	๔,๔๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๔๐๐.๐๐		
	- งานราวกันตกกระเบื้องสแตนเลส (ดูแบบขยาย)	๕๕.๐๐	เมตร	๔,๔๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔๒,๐๐๐.๐๐		
๓.๔	งานประตู หน้าต่าง									
	- ประตู D๑ (ตามรูปแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐		
	- ประตู D๒ (ตามรูปแบบ)	๙.๐๐	ชุด	๒๖,๗๕๐.๐๐	๒๔๐,๗๕๐.๐๐	-	-	๒๔๐,๗๕๐.๐๐		
	- ประตู D๓ (ตามรูปแบบ)	-	ชุด	-	-	-	-	-		* ไม่มีในรูปแบบ
	- ประตู D๔ (ตามรูปแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐		
	- ประตู D๕ (ตามรูปแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๑๖,๒๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๔๐๐.๐๐		
	- ประตู D๖ (ตามรูปแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคา/หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D๗ (ตามรูปแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	
	- ประตู D๘ (ตามรูปแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๓๕,๒๐๐.๐๐	
	- ประตู D๙ (ตามรูปแบบ)	๔.๐๐	ชุด	๗,๘๘๕.๐๐	๓๑,๕๔๐.๐๐	-	-	-	๓๑,๕๔๐.๐๐	
	- ประตู D๑๐ (ตามรูปแบบ)	๑๐.๐๐	ชุด	๔,๑๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๑,๐๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๑ (ตามรูปแบบ)	๔.๐๐	ชุด	๙,๑๔๐.๐๐	๓๖,๕๖๐.๐๐	-	-	-	๓๖,๕๖๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๒ (ตามรูปแบบ)	๘.๐๐	ชุด	๑๐,๕๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๓ (ตามรูปแบบ)	๓.๐๐	ชุด	๑๕,๖๓๐.๐๐	๔๖,๘๙๐.๐๐	-	-	-	๔๖,๘๙๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๔ (ตามรูปแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๔,๒๘๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	-	-	-	๘,๕๖๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๕ (ตามรูปแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	-	-	-	๒,๔๕๐.๐๐	
	- หน้าต่าง W๖ (ตามรูปแบบ)	๑๒.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	
๓.๕	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑,๐๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕๖.๐๐	๒๖๒,๑๔๔.๐๐	๗๕.๐๐	๗๖,๘๘๐.๐๐	๗๖,๘๘๐.๐๐	๓๓๘,๙๒๔.๐๐	
	โครงท้าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม. พร้อมวัสดุยึด ฉาบรอยต่อเรียบ									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขึ้นพื้นหนา ๙ มม. ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒๔,๑๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๙๗๕.๐๐	๖,๙๗๕.๐๐	๓๑,๑๕๕.๐๐	
	โครงท้าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม. พร้อมวัสดุยึด ฉาบรอยต่อระหว่งแผ่น									
	- ฝ้าเพดานกรุแผ่น FLEXY BOARD หรือ SMART BOARD หนา ๔ มม.	๒๔๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖๔.๐๐	๖๔,๙๔๔.๐๐	๑๒๒.๐๐	๓๐,๐๑๒.๐๐	๓๐,๐๑๒.๐๐	๙๔,๙๕๖.๐๐	
	ติดตั้งกัน ทาสี โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.									
๓.๖	งานสี									
	- งานทาสีพลาสติกชนิดกึ่งเงาภายใน ทาผนังปูนภายใน	๘๖๖.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๒๑	๕๑,๐๕๖.๑๖	๓๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐	๗๗,๙๓๖.๑๖	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดกึ่งเงาภายใน ทาฝ้าเพดานภายใน	๑,๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๑๕	๕๖,๐๑๗.๕๕	๓๐.๐๐	๓๓,๕๑๐.๐๐	๓๓,๕๑๐.๐๐	๘๙,๕๒๗.๕๕	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดกึ่งเงาภายนอก ทาปูนภายนอก	๑,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๒๑	๗๖,๓๘๐.๙๐	๓๔.๐๐	๔๓,๘๖๐.๐๐	๔๓,๘๖๐.๐๐	๑๒๐,๒๔๐.๙๐	
	- งานทาสีกันสนิม	๑,๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๕๕	๕๑,๐๐๙.๗๕	๓๕.๐๐	๔๐,๐๗๕.๐๐	๔๐,๐๗๕.๐๐	๙๑,๐๘๔.๗๕	
	- งานทาสีน้ำมัน	๑,๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๗๖	๗๔,๑๕๐.๒๐	๓๘.๐๐	๔๓,๕๑๐.๐๐	๔๓,๕๑๐.๐๐	๑๑๗,๖๖๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๓				๓,๑๗๒,๗๐๙.๓๓		๘๗๖,๖๒๑.๓๕	๘๗๖,๖๒๑.๓๕	๔,๐๔๙,๓๓๐.๖๘	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปร. ๔ แผ่นที่

๕/๕๕...

แบบเลขที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่

พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔	หมวดงานสุขภัณฑ์-งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
๔.๑	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว พร้อมติดตั้งมีนียบอลาแล้ว	๑๔.๐๐	ชุด	๒,๘๐๓.๓๔	๓๙,๒๕๒.๓๖	๔๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๔๕,๕๕๒.๓๖	
	- โถปัสสาวะชาย	๗.๐๐	ชุด	๒,๕๕๙.๐๐	๑๗,๕๑๓.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๒๑,๐๖๒.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าติดตั้ง เคลือบขาว ก้อนน้ำแบบกั้นปิด พร้อมติดตั้งมีนียบอลาแล้ว พร้อมกระจก	๔.๐๐	ชุด	๒,๑๘๔.๐๐	๘,๗๓๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๕๓๖.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ก้อนน้ำแบบกั้นปิด พร้อมติดตั้งมีนียบอลาแล้ว เพื่อปรับแรงดันของน้ำก่อนเข้าสู่สุขภัณฑ์	๑๖.๐๐	ชุด	๒,๗๓๓.๐๐	๔๓,๗๒๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๕๐,๖๐๘.๐๐	
	- สายฉีดชำระ พร้อมติดตั้งมีนียบอลาแล้วเพื่อปรับแรงดันของน้ำ	๑๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	
	- ระบายน้ำทิ้งพื้น พร้อมตะแกรงกรองผงและที่ดักกลิ่น	๑๖.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลสติดตั้ง	๑๐.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบไม้ใหญ่	๒.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	- ฝักบัวสายอ่อน	๓.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	-	-	๘๔๐.๐๐	
	- ราวจับตัวรูปตัว T	๓.๐๐	ชุด	๑,๒๙๐.๐๐	๓,๘๗๐.๐๐	-	-	๓,๘๗๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	๔.๐๐	ชุด	๕,๗๓๕.๐๐	๒๒,๙๓๕.๐๐	-	-	๒๒,๙๓๕.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับตัวรูปตัว L	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๙๐.๐๐	๕,๙๖๐.๐๐	-	-	๕,๙๖๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับตัวหลังชักโครก	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๑๘.๐๐	๑๐,๐๗๒.๐๐	-	-	๑๐,๐๗๒.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับตัวติดตั้ง	๔.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ราวจับตัวสำหรับโถปัสสาวะ	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	-	-	๓,๓๖๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
	- ขอบเข็มนา ติดตั้งที่ระดับ ๑.๒๐ ม.	๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	- กระเบื้องยางขนาด ๔.๕๐ x ๑.๐๐ ม. กรอบอลูมิเนียม ติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๕,๗๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	
	- กระเบื้องยางขนาด ๒.๕๐ x ๑.๐๐ ม. กรอบอลูมิเนียม ติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๓๔๐.๐๐	
	- กระเบื้องยางขนาด ๓.๕๐ x ๑.๐๐ ม. กรอบอลูมิเนียม ติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๘๐.๐๐	๙,๗๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๐,๑๘๐.๐๐	
	- เคาน์เตอร์ (ตามแบบขยาย)	๑๕.๐๐	ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
๔.๒	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๓/๔" ชั้น ๑๓.๕	๗๒.๐๐	ม.	๑๕.๓๗	๑,๑๑๑.๖๔	๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๓,๒๗๑.๖๔	
	- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๔๘.๐๐	ม.	๑๒.๘๕	๖๑๖.๘๐	๓๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๒,๐๙๖.๘๐	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø ๒" ชั้น ๘.๕	๑๑๙.๐๐	ม.	๓๘.๓๒	๔,๕๖๐.๐๘	๔๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๙,๓๒๐.๐๘	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø ๑ - ๑/๒" ชั้น ๘.๕	๓๒.๐๐	ม.	๒๔.๑๘	๗๗๓.๗๖	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๗๖๓.๗๖	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๓๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบเลขที่ รายการที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๓	- ท่อโพลีเอทิลีน PVC. Ø ๔" ชั้น ๘.๕ - คลื่นอิฐ PVC. ฝาทองเหลือง Ø ๔" งานฝังบับ้าน้ำเสีย - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ - กรองไร้อากาศ + กรองเติมอากาศ ขนาดบับัด ๑๒ ลบ.ม./วัน พร้อมก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. หน้า ๐.๓๐ เมตร วัสดุถังบำบัดโพลีเอทิลีน, PE, หรือถังไฟเบอร์กลาส, FRP - งานดินชุดและดินถมคืน	๙๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๑๕๘.๐๐	ม. จุด ชุด ลบ.ม.	๑๓๕.๔๐ ๑๒๕.๐๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ -	๑๒,๑๘๖.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ -	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๔๒.๐๐	๒๑,๑๘๖.๐๐ ๔๕๐.๐๐ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๔๒.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๔									
๕	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
๕.๑	หม้อแปลงไฟฟ้า								
๕.๒	- ขยายหม้อแปลงไฟฟ้าของเดิม ให้เป็นขนาด ๑๖๐ kVA. แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน MDB พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	*ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๕.๓	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ตู้ LOAD CENTER) PL๑ - ตู้ Load Center ๓P - ๑๐๐A ๓๐ KA - เมนเบรกเกอร์ ๓P - ๑๐๐A ๓๐ KA - CB ๑P ๓๒A - CB ๑P ๒๐A - แผงกราวด์ ยาว ๑.๐๐ ม. - สายดิน IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๑๐ sq.mmm	๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐	Set Set Set Set Set Set Set m	๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ ๒,๓๒๐.๐๐ ๑๐๔.๖๘ ๑๐๔.๖๘ ๖๑.๖๘ ๓๕.๒๕	๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ ๒,๓๒๐.๐๐ ๑๐๔.๖๘ ๑๐๔.๖๘ ๖๑.๖๘ ๓๕.๒๕	๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๖.๐๐ -	๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๖.๐๐ -	๔๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๒,๘๒๐.๐๐ ๒,๕๓๖.๒๔ ๓๐๖.๐๐ ๖๑.๖๘ ๓๕.๒๕	
๕.๔	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ตู้ LOAD CENTER) PL๒ - ตู้ Load Center ๓P - ๑๐๐A ๓๐ KA - เมนเบรกเกอร์ ๓P - ๑๐๐A ๓๐ KA - CB ๑P ๓๒A - CB ๑P ๒๐A	๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐	Set Set Set Set	๔,๔๐๐.๐๐ ๒,๓๒๐.๐๐ ๑๐๔.๖๘ ๑๐๔.๖๘	๔,๔๐๐.๐๐ ๒,๓๒๐.๐๐ ๑๐๔.๖๘ ๑๐๔.๖๘	๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๖.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐ ๒,๘๒๐.๐๐ ๒,๕๓๖.๒๔ ๓๐๖.๐๐	
		๔.๐๐	Set	๑๐๔.๖๘	๑๐๔.๖๘	๓๖.๐๐	๓๖.๐๐	๔๐๙.๖๘	
		๔.๐๐	Set	๑๐๔.๖๘	๑๐๔.๖๘	๓๖.๐๐	๓๖.๐๐	๔๐๙.๖๘	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบเลขที่ รายการที่
 ประเภทการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๕.๕	- แท่งกรวด ยาว ๑.๐๐ ม.	๑.๐๐	Set	๖๑.๖๘	๖๑.๖๘	-	-	๖๑.๖๘	
	- สายดิน IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๑๐ sq.mm	๖.๐๐	m	๓๕.๒๕	๒๑๑.๕๐	๑๖.๐๐	๙๖.๐๐	๓๐๗.๕๐	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC ๗/๘" (๑๕ mm.) หรือท่อเหล็ก Ø ๗/๘"	๑,๑๓๘.๐๐	m	๙.๕๐	๑๐,๘๑๑.๐๐	๒๐.๐๐	๒๒,๗๖๐.๐๐	๓๓,๕๗๑.๐๐	
	- UPVC ๑/๒" (๑๘ mm.) หรือท่อเหล็ก Ø ๑/๒"	๗๕๗.๐๐	m	๑๑.๓๘	๘,๖๑๔.๖๖	๒๐.๐๐	๑๕,๑๔๐.๐๐	๒๓,๗๕๔.๖๖	
	- UPVC ๗/๔" (๒๐ mm.) หรือท่อเหล็ก Ø ๗/๔"	๖๖๘.๐๐	m	๑๓.๗๕	๙,๑๘๕.๐๐	๒๓.๐๐	๑๕,๓๖๔.๐๐	๒๔,๕๔๙.๐๐	
๕.๖	- UPVC ๑" (๒๕ mm.) หรือท่อเหล็ก Ø ๑"	๑๔.๐๐	m	๒๖.๐๐	๓๖๔.๐๐	๒๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๑๔.๐๐	
	- ท่อพีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มม.	๑๐๐.๐๐	m	๑๖.๓๒	๑,๖๓๒.๐๐	๓๔.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๕,๓๖๖.๐๐	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑.๐๐	Lot	๖,๗๙๔.๒๐	๖,๗๙๔.๒๐	๒,๐๓๘.๒๖	๒,๐๓๘.๒๖	๘,๘๓๒.๔๖	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย NYY ขนาด ๔ x ๕๐.๐ ตร.มม. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์	๑.๐๐	Lot	๗๙,๗๒๒.๕๐	๗๙,๗๒๒.๕๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๘๖,๗๒๒.๕๐	
	- IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๑.๕ sq.mm (เป็นสายทองแดง)	๒,๓๙๖.๐๐	m	๖.๖๔	๑๕,๙๐๙.๔๔	๕.๐๐	๑๑,๙๘๐.๐๐	๒๗,๘๘๙.๔๔	
๕.๗	- IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๒.๕ sq.mm (เป็นสายทองแดง)	๒,๖๙๘.๐๐	m	๑๐.๓๓	๒๗,๘๗๐.๓๔	๗.๐๐	๑๘,๘๘๖.๐๐	๔๖,๗๕๖.๓๔	
	- IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๖ sq.mm (เป็นสายทองแดง)	๑,๓๓๕.๐๐	m	๒๐.๒๔	๒๗,๐๒๐.๔๐	๑๒.๐๐	๑๖,๐๒๐.๐๐	๔๓,๐๔๐.๔๐	
	- IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๑ x ๓๕ sq.mm (เป็นสายทองแดง)	๒๘.๐๐	m	๑๑๓.๙๐	๓,๑๘๙.๒๐	๓๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๔,๐๒๙.๒๐	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑.๐๐	Lot	๗,๖๘๕.๕๙	๗,๖๘๕.๕๙	๒,๓๐๕.๖๘	๒,๓๐๕.๖๘	๙,๙๙๑.๒๗	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมไม่เพดาน ขนาด ๒x๒W	๘.๐๐	Set	๕๑๓.๐๘	๔,๑๐๔.๖๔	๑๑๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๕,๐๒๔.๖๔	
- โคมฝังเพดาน / ฝ้า Panel Light LED ๑๒W กลม ๖"	๑๖.๐๐	Set	๑๙๕.๓๒	๓,๑๒๕.๑๒	๑๑๕.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๔,๙๖๕.๑๒		
- โคมตู้ยู่ ๑x๑๘W ขาโต๊ะ (ใช้หลอดสั้น LED T๘ ๙W ๖๐cm)	๖.๐๐	Set	๒๗๘.๑๐	๑,๖๖๘.๖๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๓๕๘.๖๐		
- โคมตู้ยู่ ๑ x ๓๖W ขาโต๊ะ (ใช้หลอดยาว LED T๘ ๑๘W ๑๒๐cm)	๑๖.๐๐	Set	๓๐๐.๑๘	๔,๘๐๒.๘๘	๑๑๕.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๗,๐๙๐.๘๘		
- โคมตู้ยู่ ๑ x ๓๖W ขาโต๊ะ (ใช้หลอดยาว LED T๘ ๑๘W ๑๒๐cm) หรือโคมเข้ามา	๑๐.๐๐	Set	๓๔๐.๑๘	๓,๔๐๑.๘๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๔,๕๕๖.๘๐		
- โคมกันฝนประกอบเสร็จ ๑x๓๖w ขา	๓๐.๐๐	Set	๒๖๐.๗๔	๗,๘๒๒.๒๐	๑๑๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๓๘๗.๒๐		
- โคมรีเฟล็กซ์ ๒ x ๔๐ w ยี่ข้ม (ใช้หลอดยาว LED T๘ ๑๘W ๑๒๐cm)	๑๘๒.๐๐	Set	๗๖๙.๑๕	๑,๓๙๙.๙๙	๑๓๕.๐๐	๒๔,๕๗๐.๐๐	๒๖,๕๕๕.๙๙		
สวิทซ์และตู้รับ									
- สวิตซ์ทางเดียว ๑ สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ ๑ ช่อง ติดฝั่งเรียบผนังสูงจากพื้น ๑.๓๐ ม.	๓.๐๐	Set	๕๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๙๖.๐๐		
- สวิตซ์ทางเดียว ๒ สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ ๒ ช่อง ติดฝั่งเรียบผนังสูงจากพื้น ๑.๓๐ ม.	๘.๐๐	Set	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐		

(คนพิจารณา สูง ๑.๐๐ ม.)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	- สวิตซ์ทางเดียว ๓ สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ ๓ ช่อง ติดฝั่งเรียงผนังสูงจากพื้น ๑.๓๐ ม.	๑๒.๐๐	Set	๑๐๘.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๒,๕๙๖.๐๐		
	- สวิตซ์เปิดปิดไฟฟ้าได้ ๒ ทาง	๒.๐๐	Set	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		
	- ปลั๊กกราวด์คู่ พร้อมฝาครอบ ๓ ช่อง ติดฝั่งเรียงผนังสูงจากพื้น ๐.๓๐ ม.	๔๒.๐๐	Set	๑๓๔.๐๐	๕,๖๒๘.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕,๖๒๘.๐๐	๙,๔๐๘.๐๐		
	- ปลั๊กกราวด์คู่ พร้อมฝาครอบ ๓ ช่อง ติดฝั่งเรียงผนังสูงจากพื้น ๒.๐๐ ม.	๒.๐๐	Set	๑๓๔.๐๐	๒๖๘.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๖๘.๐๐	๔๕๘.๐๐		
	- สวิตซ์กึ่งรีดสำหรับขอความช่วยเหลือ	๑.๐๐	Set	๑๘๒.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘๒.๐๐	๒๖๒.๐๐		
	- กริ่งสำหรับขอความช่วยเหลือ ขนาด ๖"	๑.๐๐	Set	๘๐๘.๐๐	๘๐๘.๐๐	๘๐๘.๐๐	๙๐.๐๐	๘๐๘.๐๐	๘๙๘.๐๐		
	- สัญญาณแสงแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือ หลอดฟ้าแลบสีแดง	๑.๐๐	Set	๒๙๙.๐๐	๒๙๙.๐๐	๒๙๙.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๙๙.๐๐	๔๑๔.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๕										
					๔๔๙,๑๘๗.๓๙			๑๖๑,๙๓๖.๙๔	๖๑๑,๑๒๔.๓๓		
๖	งานเบ็ดเตล็ด										
๖.๑	ปฏิรูปบันไดจริงรูป	๖.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		
๖.๒	ปฏิรูปบันไดประตูดูหน้าต่าง ขนาด ๒"x๔"	๒๗๘.๐๐	เมตร	๗๕.๐๐	๒๐,๘๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐,๘๕๐.๐๐	๓๗,๕๓๐.๐๐		
๖.๓	จองพารา ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		
๖.๔	ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ W.	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐		
๖.๕	ถังเก็บน้ำ ที่ี ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร พร้อมก่อสร้างฐาน คสล. หนา ๐.๓๐ เมตร	๕.๐๐	ถัง	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๖										
					๒๐๕,๘๕๐.๐๐			๑๖,๖๘๐.๐๐	๒๒๒,๕๓๐.๐๐		
	รวมงานก่อสร้างอาคารทั้งหมด										
									๙,๘๘๑,๔๖๘.๒๕		
๗	หมวดงานส่วนประกอบอาคาร										
๗.๑	งานป้ายชื่อติดอาคาร ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ป้าย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
๗.๒	แผ่นป้ายหินแกรนิตสีน้ำตาล พื้นสีออกกรีสและกรอบสีทอง (กำหนดขนาดก่อสร้าง)	๔๐.๐๐	เมตร	๑๐,๘๕๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐		
๗.๓	งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล. สูง ๓.๕๐ เมตร	๓๓.๐๐	เมตร	๘,๑๐๐.๐๐	๒๖๗,๓๐๐.๐๐	-	-	๒๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๖๗,๓๐๐.๐๐		
๗.๔	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปิด	๘๘.๐๐	เมตร	๓,๕๕๖.๐๐	๓๑๒,๐๔๘.๐๐	-	-	๓๑๒,๐๔๘.๐๐	๓๑๒,๐๔๘.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ ๗										
					๑,๐๒๘,๓๔๘.๐๐			-	๑,๐๒๘,๓๔๘.๐๐		
	รวมงานส่วนประกอบอาคารทั้งหมด										
									๑,๐๒๘,๓๔๘.๐๐		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานระบบปรับอากาศ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวม VAT)								
๑.๑	งานเครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	๒.๐๐	Set	๒๕,๙๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๕๑,๘๐๐.๐๐	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๑๓.๐๐	Set	๔๗,๐๐๐.๐๐	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๑๐.๐๐	Set	๕๓,๓๐๐.๐๐	๕๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๓๓,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานระบบปรับอากาศ								
	- พัดลมระบบอากาศแบบติดตั้ง ดูดเข้า-ออก ขนาดใบพัด ๑๐ นิ้ว	๑๗.๐๐	Set	๑,๓๐๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๑๐๐.๐๐	
๑.๓	งานป้องกันอัคคีภัย								
	- ตู้เก็บพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ๑๕ ปอนด์	๔.๐๐	Set	๒,๔๒๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	-	-	๙,๖๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานครุภัณฑ์)							๑,๒๒๗,๕๘๐.๐๐	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ร. ๔ (พ) แผ่นที่ ๑๑๑/๑๑๑

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(ค่าขนส่ง)		ค่าวัสดุ (ค่าขนส่ง)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ งานโครงสร้างคอนกรีต - หินโรงไม่ (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ - จุดก่อสร้าง) - เหล็ก DB ๒๕ mm. SD ๔๐ - เหล็ก DB ๒๐ mm. SD ๔๐ - เหล็ก DB ๑๖ mm. SD ๔๐ - เหล็ก DB ๑๒ mm. SD ๔๐ - เหล็ก RB ๙ mm. SR ๒๔ - เหล็ก RB ๖ mm. SR ๒๔ - ตะแกรงไวเมนต์ ๔ มม. ขนาดตะแกรง ๒๐ x ๒๐ ซม. - แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core Slab รับน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กก./ตร.ม.	๕๑๑.๐๐ ๑๒,๐๖๐.๐๐ ๑๑,๑๕๒.๐๐ ๑๓,๑๔๖.๐๐ ๕,๘๔๑.๐๐ ๖,๐๑๖.๐๐ ๑,๗๖๑.๐๐ ๑,๐๐๔.๗๗ ๑๖๙,๘๔๐.๐๐	ลบ.ม. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก. กก.	๑,๐๔๓.๖๓ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕	๕๓๓,๒๙๕.๐๑ ๙,๐๔๕.๐๐ ๘,๓๖๔.๐๐ ๙,๘๕๙.๕๐ ๔,๓๘๐.๗๕ ๔,๕๑๒.๐๐ ๑,๓๒๐.๗๕ ๗๕๓.๕๘ ๑๒๗,๓๘๐.๐๐	๕๓๓,๒๙๕.๐๑ ๙,๐๔๕.๐๐ ๘,๓๖๔.๐๐ ๙,๘๕๙.๕๐ ๔,๓๘๐.๗๕ ๔,๕๑๒.๐๐ ๑,๓๒๐.๗๕ ๗๕๓.๕๘ ๑๒๗,๓๘๐.๐๐	(ศึกษารับราคาแพง) (ศึกษารับราคาแพง)
๒	งานเหล็กโครงสร้างหึงคา - เหล็กกล่อง ๑๕๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม. - เหล็กกล่อง ๑๒๕ x ๕๐ x ๓.๒ มม. - เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม. - เหล็กตัว C - ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๕,๙๓๓.๐๐ ๓,๔๙๓.๐๐ ๔,๘๙๐.๐๐ ๖,๗๒๒.๐๐	กก. กก. กก. กก.	๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๐.๗๕	๔,๔๔๙.๗๕ ๒,๖๑๙.๗๕ ๓,๖๖๗.๕๐ ๕,๐๔๑.๕๐	๔,๔๔๙.๗๕ ๒,๖๑๙.๗๕ ๓,๖๖๗.๕๐ ๕,๐๔๑.๕๐	
	รวมค่าวัสดุ (ค่าขนส่ง)				๑๘๑,๓๙๔.๐๘	๗๑๔,๖๘๙.๐๙	
	ขอคิดค่าขนส่ง เป็นเงินเพียง					๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
 สถานที่ก่อสร้าง วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 รายการที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานกำแพงกันดิน สูง ๓.๕๐ เมตร คัดที่ ๑๐ เมตร	๑๙.๕๐							
๑.๑	งานดินซุดและถมคืน	๑๙.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๕๐	๑,๙๘๐.๕๐	
๑.๒	งานทรายหยาบอัดแน่น	๑.๒๕	ลบ.ม.	๓๐๓.๗๔	๓๗๙.๖๘	๙๑.๐๐	๑๑๓.๗๕	๕๙๓.๔๓	
๑.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	๗๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๙,๓๑๐.๐๐	๙,๓๑๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๒๓.๑๐	ลบ.พ.	๕๖๗.๒๙	๑๐,๗๔๔.๕๐	-	-	๑๐,๗๔๔.๕๐	
	- ไม้คร่าวแบบ ๓๐% ของไม้แบบ	๗.๐๐	ลบ.พ.	๖๑๔.๓๐	๔,๓๐๐.๑๐	-	-	๔,๓๐๐.๑๐	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	๑๘๘.๐๐	กก.	๕๖.๗๓	๘๔๑.๑๔	-	-	๘๔๑.๑๔	
๑.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑.๕๐	ตัน						
	- RB ๖ mm	-	กก.	-	-	๔.๑๐	-	-	
	- RB ๙ mm	-	กก.	-	-	๔.๑๐	-	-	
	- DB ๑๒ mm SD ๕๐	๕๗๒.๖๙	กก.	๑๙.๓๘	๑๑,๐๙๙.๘๘	๓.๓๐	๑,๘๘๙.๘๘	๑๒,๙๘๙.๗๕	
	- DB ๑๖ mm SD ๕๐	๘๒๘.๑๘	กก.	๑๙.๖๗	๑๖,๒๘๖.๙๙	๓.๓๐	๒,๗๓๒.๙๙	๑๙,๐๒๓.๙๘	
	- DB ๒๐ mm SD ๕๐	๓๒๘.๓๖	กก.	๑๙.๖๙	๖,๔๖๕.๐๘	๒.๙๐	๙๕๒.๒๔	๗,๔๒๗.๓๒	
	- ลวดผูกเหล็ก	๔๒.๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๓,๑๔๐.๓๔	-	-	๓,๑๔๐.๓๔	
๑.๕	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๘๒๓.๐๐	
	- งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๗.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๔.๐๐	๒๘,๙๖๔.๘๐	๔๓๖.๐๐	๗,๔๙๙.๒๐	๓๖,๔๖๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๘๗,๖๙๗.๔๐		๒๔,๘๒๖.๕๗	๑๐๘,๕๒๓.๙๖	
	สรุป ค่างานกำแพงกันดิน (ต่อเมตร)							๑๐,๘๕๐.๐๐	บาท/เมตร

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดพระธาตุดอยกองมู
สถานที่ก่อสร้าง วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม งานกำแพงกันดิน สูง 3.50 เมตร ระเบิดหลังกำแพง +3.00 ยาว 40. เมตร							434,000.00	บาท
๒	งานกำแพงกันดิน สูง ๒.๒๐ เมตร กิตที่ ๑๐ เมตร								
๒.๑	งานดินขุดและถมคืน	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๕๗๔.๐๐	๒,๕๗๔.๐๐	
๒.๒	งานทรายหยาบอัดแน่น	๑.๒๕	ลบ.ม.	๓๐๓.๗๔	๓๗๙.๖๘	๙๑.๐๐	๑๑๓.๗๕	๔๙๓.๔๓	
๒.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	
	- ไม้แบบ	๑๔.๕๒	ลบ.ฟ.	๔๖๗.๒๙	๖,๗๘๕.๐๕	-	-	๖,๗๘๕.๐๕	
	- ไม้คร่าวแบบ ๓๐% ของไม้แบบ	๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๑๔.๓๐	๒,๔๕๗.๒๐	-	-	๒,๔๕๗.๒๐	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	๑๑.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๕๑๔.๐๓	-	-	๕๑๔.๐๓	
๒.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๐.๗๗	ตัน						
	- RB ๖ mm	-	กก.	-	-	๔.๑๐	-	-	
	- RB ๙ mm	-	กก.	-	-	๔.๑๐	-	-	
	- DB ๑๒ mm SD ๔๐	๓๓๕.๕๕	กก.	๑๙.๓๘	๖,๕๐๓.๖๓	๓.๓๐	๑,๐๗๓.๓๒	๗,๖๑๐.๙๕	
	- DB ๑๖ mm SD ๔๐	๔๓๑.๗๐	กก.	๑๙.๖๗	๘,๔๘๙.๘๑	๓.๓๐	๑,๔๖๔.๖๑	๙,๙๕๔.๔๒	
	- DB ๒๐ mm SD ๔๐	๓๒๘.๓๖	กก.	๑๙.๖๙	๖,๔๖๕.๐๘	๒.๙๐	๙๕๒.๒๔	๗,๔๒๗.๓๒	
	- สวดผูกเหล็ก	๒๓.๐๐	กก.	๗๔.๗๗	๑,๗๑๙.๗๑	-	-	๑,๗๑๙.๗๑	
๒.๕	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๘๒๓.๐๐	
	- งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๐.๗๕	ลบ.ม.	๑,๖๘๔.๐๐	๑๘,๑๐๓.๐๐	๔๓๖.๐๐	๔,๖๘๗.๐๐	๒๒,๗๙๐.๐๐	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงศ์ วัดพระธาตุตอของมู
 สถานที่ก่อสร้าง วัดพระธาตุตอของมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 รายการที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๕๒,๘๔๒.๑๙			๑๗,๑๐๘.๙๒	๖๙,๙๕๑.๑๑	
	สรุป ค่างานกำแพงกันดิน (ต่อเมตร)							๗,๐๐๐.๐๐	บาท/เมตร
๒.๖	งานราวกันตก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๔" x ๔" หนา ๒.๓ มม.	๗๘.๘๑	กก.	๒๔.๙๗	๑,๙๖๗.๘๙	๑๐.๐๐	๗๘๘.๑๐	๒,๗๕๕.๙๙	
	- เหล็กกล่อง ขนาด ๒" x ๔" หนา ๒.๓ มม.	๖๘๙.๕๕	กก.	๒๔.๙๗	๑๗,๒๑๘.๐๖	๑๐.๐๐	๖,๘๙๕.๕๐	๒๔,๑๑๓.๕๖	
	- ไม้สังเคราะห์ ปลายไม้ ขนาด ๖"	๔๑.๐๐	เมตร	๓๗.๕๐	๑,๕๓๗.๕๐	๔๕.๐๐	๑,๘๕๕.๐๐	๓,๓๙๒.๕๐	
	- งานทาสีกันสนิม	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๕๕	๑,๘๗๑.๑๐	๓๕.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๓,๓๔๑.๑๐	
	- งานทาสีน้ำมัน	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๗๖	๒,๗๑๙.๙๒	๓๘.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	๔,๓๑๕.๙๒	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๒๕,๓๑๔.๔๗			๑๒,๕๙๔.๖๐	๓๗,๙๐๙.๐๗	
	สรุป ค่างานราวกันตก (ต่อเมตร)							๑,๑๐๐.๐๐	บาท/เมตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน สูง ๒.๒๐ เมตร							๘,๑๐๐.๐๐	บาท/เมตร
	รวม งานกำแพงกันดิน สูง 2.20 เมตร ระดับหลังกำแพง +0.000 ยาว 33 เมตร							267,300.00	บาท